

Nº OPERAÇÃO 1067357-21	Nº SICONV 892877/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF TURMALINA MG	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									241.376,30	
1.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					-	241.376,30	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.136,30	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	317,60	BDI 1	394,55	1.136,30	RA
1.2.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL					-	240.240,00	
1.2.1.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7.040,00	6,67	BDI 1	8,29	58.361,60	RA
1.2.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	70.400,00	0,07	BDI 1	0,09	6.336,00	RA
1.2.3.	SINAPI	72894	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	7.040,00	2,98	BDI 1	3,70	26.048,00	RA
1.2.4.	SINAPI	95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	M3	7.040,00	1,33	BDI 1	1,65	11.616,00	RA
1.2.5.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	7.040,00	0,86	BDI 1	1,07	7.532,80	RA
1.2.6.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	80.960,00	1,30	BDI 1	1,61	130.345,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TURMALINA MG
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: SÉRGIO LUIZ DA SILVA FILHO

CREA/CAU: CREA/MG: 11.8172/D

ART/RRT: 6022189