



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.068.281-10	Nº SICONV 893360/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Públicas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Bloquete de Vias Públicas	MUNICÍPIO / UF TURMALINA/MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em Bloquete de Vias Públicas									289.113,54	
1.			Pavimentação em Bloquete de Vias Públicas					-	289.113,54	
1.1.			1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.076,75	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	303,02	BDI 1	373,87	1.076,75	RA
1.2.			2 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE					-	282.735,13	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.429,22	1,44	BDI 1	1,78	4.324,01	RA
1.2.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	M3XKM	2.429,22	0,54	BDI 1	0,67	1.627,58	RA
1.2.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	242,92	6,67	BDI 1	8,23	1.999,23	RA
1.2.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.169,94	48,90	BDI 1	60,33	130.912,48	RA
1.2.5.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	853,26	23,05	BDI 1	28,44	24.266,71	RA
1.2.6.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	854,46	34,05	BDI 1	42,01	35.895,86	RA
1.2.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.159,89	1,44	BDI 1	1,78	2.064,60	RA
1.2.8.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.159,89	57,05	BDI 1	70,39	81.644,66	RA
1.3.			3 - SINALIZAÇÃO					-	5.301,66	
1.3.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	7,00	87,23	BDI 1	107,62	753,34	RA
1.3.2.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	58,08	20,60	BDI 1	25,42	1.476,39	RA
1.3.3.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	m²	42,72	40,16	BDI 1	49,55	2.116,78	RA
1.3.4.	SICRO	5213351	Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização	UNIDADE	7,00	110,59	BDI 1	136,45	955,15	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.068.281-10	Nº SICONV 893360/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Públicas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Bloquete de Vias Públicas	MUNICÍPIO / UF TURMALINA/MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em Bloquete de Vias Públicas									289.113,54

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TURMALINA/MG
Local
quinta-feira, 1 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO
CREA/CAU: CREA/MG: 11.8172/D
ART/RRT: 5411090

RECURSO
←